



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι.ΤΣΙΓΚΡΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αθήνα, 19/02/2016

Αρ. Πρωτ. 209

Διόρθωση - Ορθή Επανάληψη, προκήρυξης 2Π/162/12-02-2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των «εργασιών ολικής αποκατάστασης του μαρμάρινου δαπέδου στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου».

Όσον αφορά στην ανωτέρω προκήρυξη σας ενημερώνουμε ότι η σελ.20 έχει ως εξής:

Ο Γενικός Γραμματέας

Α.Α. Ι. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» (Ολική αποκατάσταση δαπέδου, αποξήλωση και επανατοποθέτηση)						
A/A	Περιγραφή Εργασιών	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον. (€)	Δαπάνη (€)	
					Μερική	Ολική
1	Αποξήλωση και αντικατάσταση με νέες των πλακών του δαπέδου (Λευκές-Διόνυσου, Μαύρες-Κοκκιναρά, διαστάσεων 45x45x2cm), που είτε παρουσιάζουν πρόβλημα είτε θα παρουσιάσουν κατά την αποξήλωση, με αρμό 2,0mm. Στοκάρισμα αρμών, τρίψιμο κλπ.	m ²	20,00			
2	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων πλακών δαπέδου (Λευκές-Διόνυσου, Μαύρες-Κοκκιναρά, διαστάσεων 45x45x2cm) με αρμό 2,0mm στις θέσεις ανύψωσης δαπέδου, κούφιου υπόβαθρου κλπ. Στοκάρισμα αρμών, τρίψιμο κλπ.	m ²	346,80			
3	Αποξήλωση και αντικατάσταση 19 μαρμαρίνων πλακών επικάλυψής του στραγγιστηριού, περιμετρικά του αίθριου. Δημιουργία αρμού τοπικά πλάτους 3,0-5,0 mm, τρίψιμο στοκάρισμα αρμού.	Τεμ.	19,00			
4	Διαμόρφωση αρμού πλάτους 0,8-10 mm και βάθους 10 mm (Επάλειψη με ειδικό αστάρι, τοποθέτηση ειδικού κορδονιού κλειστών κυψελών). Πλήρωση με ελαστική μαστίχη διαμόρφωση τελικής επιφάνειας σφραγιστικού	μ.μ.	176,00			
5	Επισκευές, επανασυγκολλήσεις, επανατοποθετήσεις στην προβλεπόμενη θέση των ειδικών μαρμαρίνων φωλεών και φωτιστικών δαπέδου μπροστά από τις βάσεις των κιόνων. Καθαρισμός από κατάλοιπα παλαιότερων επεμβάσεων.	Τεμ.	13,00			
	Απρόβλεπτα			15%		
	Άθροισμα					
	ΦΠΑ			23%		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					